

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน : ฝ่ายกิจการสาขา

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงสถานธนาบาลพระโขนง

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ ๑๓๔๒ - ๑๓๔๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ : สธก.๑/๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	หมวดงานต่อเติมหลังคาหลังอาคาร	๑๙,๖๑๐.๐๐	
๒	หมวดงานเดินท่อระบายน้ำ	๔,๒๒๐.๐๐	
๓	หมวดงานติดตั้งบานกระจกวงกบใหม่	๔๓,๘๐๐.๐๐	
๔	หมวดงานผนังและฝ้าเพดานชั้น ๓	๕๘,๗๐๔.๐๐	
๕	หมวดงานปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒	๔๓,๑๗๖.๐๐	
๖	หมวดงานท่อน้ำชั้น ๓	๑๕,๑๕๐.๐๐	
๗	หมวดงานคาดฟ้าอาคาร	๒๓,๗๘๐.๐๐	
	รวม	๒๐๘,๔๔๐.๐๐	
	Factor F ๑.๓๐๗๔	๒๗๒,๕๑๔.๕๖	
๘	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	๒๕,๙๐๐.๐๐	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	๒๙๘,๔๑๔.๕๖	
	ราคากลาง	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ขนาดพื้นที่ประมาณ

- ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตารางเมตร




(นายอิทธิงค์ ตัมทวิญลักษณ์)

ประธานกรรมการ



(นายเจษฎา คำชื่น)

กรรมการ



(นายพันธกานต์ เต็งรัง)

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน : ฝ่ายกิจการสาขา

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงสถานธนาอนุบาลพระโขนง

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ ๑๓๔๒ - ๑๓๔๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ : สรก.๑/๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานสถานธนาอนุบาลกรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	หมวดงานต่อเติมหลังคาหลังอาคาร	๑๙,๖๑๐.๐๐			
๒	หมวดงานเดินท่อระบายน้ำ	๔,๒๒๐.๐๐			
๓	หมวดงานติดตั้งบานกระจกวงกบใหม่	๔๓,๘๐๐.๐๐			
๔	หมวดงานผนังและฝ้าเพดานชั้น ๓	๕๘,๗๐๔.๐๐			
๕	หมวดงานปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒	๔๓,๑๗๖.๐๐			
๖	หมวดงานห้องน้ำชั้น ๓	๑๕,๑๕๐.๐๐			
๗	หมวดงานคาดฝ้าอาคาร	๒๓,๗๘๐.๐๐			
	รวม	๒๐๘,๔๕๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๒๗๒,๕๑๔.๕๖	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Facrot F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗%				
๘	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)			๒๕,๙๐๐.๐๐	
			รวมค่าก่อสร้าง	๒๙๘,๔๑๔.๕๖	

ขนาดหรือพื้นที่ประมาณ

- ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตารางเมตร



(นายอิทธิพงศ์ ตันตวิญญ์ลักษณะ)

ประธานกรรมการ



(นายเจษฎา คำชื่น)

กรรมการ



(นายพันชานต์ เต็งรัง)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : ฝ่ายกิจการสาขา

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงสถานธนาบุญลพพระโขนง

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ ๑๓๕๒ - ๑๓๕๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ : สธก.๑/๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานสถานธนาบุญลพพระโขนง

คำนำชมราคาโดย : คณะกรรมการประมาณราคากลางงานปรับปรุงสถานบุญลพพระโขนง

คณะกรรมการราคากลาง

๑. 

๒. 

๓. 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		รวมค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๔.๔	งานติดตั้งยับยั้งบอร์เดอร์หนา ๑๒ มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	๑๓	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๑๒๘.๐๐	๑,๖๖๔.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๗,๕๑๔.๐๐	๑,๖๖๔.๐๐	๗,๕๑๔.๐๐			
๔.๕	งานกรุผนังลวดกรอบอลูมิเนียม สูง ๑ เมตร	๑๒	ม.	๒๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐			
๔.๖	งานติดตั้งบานประตูไม้อัดและวงกบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐			
๔.๗	งานฝ้าเพดานยิบซีเมนต์บอร์เดอร์ หนา ๙ มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	๙๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐			
๔.๘	งานทาสีผนังไม้อะคริลิก	๑๔๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐			
๔.๙	งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิก	๙๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐			
๔.๑๐	งานติดตั้งหลอดไฟฟลูออโรเนสซีเอ็นชนิดขนาด ๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๖	รวม	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	๒,๗๐๐.๐๐			
	รวมงานผนังและฝ้าเพดาน ชั้น ๓													
๕.	หมวดงานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒													
๕.๑	งานรื้อผนังเก่าออก	๓๕	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	-	๑,๐๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐			
๕.๒	งานผนังยิบซีเมนต์โครงคร่าสังกะสี	๔๒	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๒๘.๐๐	๕,๓๗๖.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๒๔,๒๗๖.๐๐	๕,๓๗๖.๐๐	๒๔,๒๗๖.๐๐			
๕.๓	งานบานประตูเปิดเดี่ยวกระจกกรอบอลูมิเนียมเข้าห้องประชุม	๑	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐			
๕.๔	งานประตูบานเลื่อนคู่กระจกกรอบอลูมิเนียมเข้าห้องประชุม	๑	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐			
๕.๕	งานฝ้าเพดานยิบซีเมนต์บอร์เดอร์ หนา ๙ มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	๑๘	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐			
๕.๖	งานทาสีฝ้าเพดานสีน้ำอะคริลิก	๑๘	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖๓๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๙๙๐.๐๐			
๕.๗	งานทาสีผนังไม้อะคริลิก	๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐			
	รวมงานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒													
๖.	หมวดงานห้องน้ำ ชั้น ๓													
๖.๑	งานรื้อกระเบื้องห้องน้ำ พื้นและผนัง	๘	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	-	๓๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓๒๐.๐๐			
๖.๒	งานรื้อสุขภัณฑ์เดิมทิ้งหมดพร้อมอ่างอาบน้ำ	๑	รวม	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐			
๖.๓	งานรื้อบานประตูห้องน้ำ	๑	บาน	-	-	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	-	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐			
๖.๔	ปรับแก้ระบบท่อน้ำภายในห้องน้ำ ชั้น ๓	๑	รวม	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : ฝ่ายกิจการสาขา

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงสถานธนาณูปการพระโขนง

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ ๑๓๔๒ - ๑๓๔๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานสถานธนาณูปการกรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการประมาณราคากลางงานปรับปรุงสถานธนาณูปการพระโขนง

คณะกรรมการราคากลาง

๑.

๒.

๓.

พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๖.๕	งานปูกระเบื้องผนังเซรามิกขนาด ๖ x ๖ นิ้ว	๓	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	
๖.๖	งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิกขนาด ๖ x ๖ นิ้ว	๕	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	
๖.๗	โลชักโครกนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒,๙๕๐.๐๐	
๖.๘	โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	
๖.๙	อ่างล้างหน้าชนิดแบบแขวนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	
๖.๑๐	ทิวางส้ว	๑	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	
๖.๑๑	ราวแขวนผ้า	๑	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	
๖.๑๒	ที่เสักรดน้ำ	๑	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	
๖.๑๓	งานติดตั้งกบและประตูห้องน้ำ P.V.C.	๑	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	รวมหมวดงานห้องน้ำชั้น ๓							๑๕,๑๕๐.๐๐	
๗.	หมวดงานดาดฟ้าอาคาร								
๗.๑	ลอกพื้นกันซึมเดิมออกพร้อมทำความสะอาด	๕๐	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
๗.๒	งานระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า (ดาดฟ้าทั้งชั้น)	๕๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๗.๓	งานฉาบผนังตั้งแต่ฐานเรียบผนัง	๕๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	๓,๒๖๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	
๗.๔	งานทาสีผนังน้ำอะคริลิก	๖๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	
	รวมหมวดงานดาดฟ้าอาคาร							๒๓,๗๖๐.๐๐	
๘.	หมวดงานจัดซื้อครุภัณฑ์								
๘.๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู	๑	เครื่อง	๒๕,๙๐๐.๐๐	๒๕,๙๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๙๐๐.๐๐	
	รวมหมวดงานจัดซื้อครุภัณฑ์							๒๕,๙๐๐.๐๐	